

=====

=====

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMAS INSPETORIA NOVO HAMBURGO

PROPRIETÁRIO: CREA / RS

ENDEREÇO: Av. Nações Unidas, 2390 salas 1201 e 1202 – NOVO HAMBURGO / RS

=====

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

1) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.1 - TUBOS PVC:

A nova rede de água fria e de esgoto cloacal deverá ser TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca.

1.2 – ACESSÓRIOS EM PVC

1.2.1 -JOELHOS PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca - Em todas os pontos de instalação de flexíveis para abastecimentos dos vasos sanitários e das torneiras, serão instalados Joelhos 90° com Bucha PVC Azul Roscável ¾" 25mm TIGRE;

1.2.2 – TE 90° PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca

1.2.3 – CAP:

Para remoção da Válvula Hydra existente, Deverá ser cortado o cano alimentador na altura de 1,80m e instalado uma CAP de PVC soldável de 40mm da marca TIGRE (com bitola especificada no projeto) ou similar de outra marca

1.3 – REGISTROS GAVETA:

Deverão ser com acabamento DocolBase ¾" Itapema Bella cromado

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

-Todas as tampas das caixas de gordura e caixas sifonadas existentes deverão se substituídas por tampas novas.

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.

-Serão lavados, convenientemente, os pisos, revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais e sanitários, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.

-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.



Documento assinado digitalmente

LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO

Data: 12/02/2026 15:31:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2026