

=====

=====

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMAS INSPETORIA SÃO LEOPOLDO

PROPRIETÁRIO: CREA / RS

ENDEREÇO: Av. João Correa, 1111 sala 71 – SÃO LEOPOLDO / RS

=====

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

1) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.1 - TUBOS PVC:

A nova rede de água fria e de esgoto cloacal deverá ser TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca.

1.2 – ACESSÓRIOS EM PVC

1.2.1 -JOELHOS PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca - Em todas os pontos de instalação de flexíveis para abastecimentos dos vasos sanitários e das torneiras, serão instalados Joelhos 90° com Bucha PVC Azul Roscável 3/4" 25mm TIGRE;

1.2.2 – TE 90° PVC:

Deverão ser da marca TIGRE (com as bitolas especificadas nos projetos específicos) ou similar de outra marca

1.3 – REGISTROS GAVETA:

Deverão ser com acabamento DocolBase 3/4" Itapema Bella cromado

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

-Todas as tampas das caixas de gordura e caixas sifoinadas existentes deverão se substituídas por tampas novas.

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.

-Serão lavados, convenientemente, os pisos, revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais e sanitários, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.

-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO
Data: 25/02/2026 08:19:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arq. Leonnardo Tórgo
Assessor Arquiteto – CREA-RS – Matrícula n.º1487
CAU/RS A94360-6
Fone: (51) 3320.2123