

=====

=

=====

=

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO:** REFORMAS INSPETORIA BENTO GONÇALVES

**PROPRIETÁRIO:** CREA / RS

**ENDEREÇO:** R. Visconde de São Gabriel, 392 salas 42 e 43 – BENTO GONÇALVES / RS

=====

=

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, bem como completar as demais peças que compõe o projeto para construção em epígrafe.

### 1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

#### **- INTERRUPTORES E TOMADAS:**

- Os Interruptores e as tomadas novas deverão ser da marca PIAL+LEGRAND – Linha PIAL PLUS+, com acabamento Acetinado Branco ou similar de outra marca;

#### **- ELETRODUTOS PVC CORRUGADO:**

- Os eletrodutos aparentes serão da marca TIGRE, instalados nas paredes acima dos forros ou similares de outra marca;

#### **- FIAÇÃO ELÉTRICA:**

- A fiação utilizada será de cabos duplamente isolados da marca PIRELLI (Pirastic super) ou similar de outra marca, nas bitolas especificadas em projeto.

#### **- CD e DISJUNTORES:**

Os CDs novos serão de embutir, 10 elementos em PVC Branco Tigre ou similar de outra marca.

Os disjuntores Monopolares serão do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

O Disjuntor Tripolar será do tipo DIN SIEMENS ou similar de outra marca.

#### **- LUMINÁRIAS:**

- As Luminárias novas serão Painéis Plafon Led (40w) Quadrado Sobrepor- Branco Frio da marca Super Led ou de outra marca similar na dimensão de 40x40cm.

- Serão fornecidas e instaladas 03 luminárias pendentes OFFICE Retangular 2 Tubular T8 120cm (L) x 125cm (P) x 12cm – Alumínio Preto – marca PORTOFINO PD1043 ou similar de outra marca.

### **- MÓDULOS DE TOMADAS:**

Serão instalados nas mesas de trabalho da Inspetoria 03 MÓDULOS 2PT 10A Branco Tramontina ou similar de outra marca

A empresa deverá efetuar a conexão e eletrificação destes módulos com a rede elétrica instalada na Inspetoria.


### **2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

-Todas as instalações de equipamentos elétricos deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento.

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas às instalações, equipamentos e aparelhos com as ligações definitivas das redes de serviço público.

-É fundamental a visita ao local da obra para tomar conhecimento das condições atuais do imóvel.

-Antes do início da obra haverá uma reunião entre empresa executante e o responsável técnico pelo projeto, onde haverá explanação geral dos projetos, em data previamente combinada.

Documento assinado digitalmente  
 LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TO  
Data: 06/02/2026 08:10:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2026